



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EMEIF "SÍTIO PICA-PAU"

Bancos
SINAPI - 02/2023 -
Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos
Desonerado:
0,00%

Serviços Complementares - Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.10			HIDRÁULICO					22.392,42
2.10.1.1	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	111,37	143,47	143,47
2.10.1.2	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	207,51	267,31	267,31
2.10.1.3	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	38,25	49,27	591,24
2.10.1.4	94677	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	15,00	23,14	29,81	447,15
2.10.1.5	94491	SINAPI	RÉGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	54,47	70,17	561,36
2.10.1.6	89623	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 40mm	UN	5,00	18,61	23,97	119,85
2.10.1.7	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	M	107,00	17,66	22,74	2.433,18
2.10.1.8	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	6.207,66	7.996,71	7.996,71
2.10.1.9	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	3.256,21	4.194,65	4.194,65
2.10.1.10	102613	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	596,65	768,60	768,60
2.10.1.11	102116	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1.869,28	2.408,00	2.408,00

2.10.1.12	170869	SEDOP	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	UN	1,00	1.183,24	1.524,25	1.524,25
2.10.1.13	191274	SEDOP	Torneira de bóia 3/4"	UN	2,00	60,40	77,80	155,60
2.10.1.14	00000111	Próprio	FORNEC. E ASSENT. DE TAMPa METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO - Cópia da EMBASA (100443)	m2	1,00	606,31	781,05	781,05