

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

À

RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Ref: CONTRATO DE EMPREITADA Nº 0401001-2024 decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº2/2023-009.

Assunto: Solicitação de Apresentação de proposta de Termo Aditivo

Senhores,

Essa solicitação se dá em razão da necessidade de ampliação de meta proposta na inicial do projeto de Manutenção de Passarelas de Madeira com área total de **11.930,00 m²**, onde se prevê os serviços de reconstrução e/ou recomposição das estruturas, no Município de São Sebastião da Boa Vista.

A minuta do orçamento para contemplar os serviços adicionais previstos é de R\$ 425.007,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil e sete reais), já incluso o BDI.

O acréscimo de quantitativos, visa garantir a plena execução dos serviços pactuados, com base nas diretrizes estabelecidas na legislação a qual a **TOMADA DE PREÇOS Nº2/2023-009** se vincula (Lei nº 8.666/1993) e nas cláusulas contratuais pertinentes, resguardando a continuidade e a qualidade da obra pública, considerando a ampliação da meta proposta na inicial do projeto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para providenciar eventuais documentos complementares que se fizerem necessários.

São Sebastião da Boa Vista - PA, 22 de agosto de 2025

RAFAEL LUIZ FERREIRA LOPES:85132934234 Assinado de forma digital por RAFAEL LUIZ FERREIRA LOPES:85132934234

RAFAEL LUIZ FERREIRA LOPES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
Dec. Nº 004/2025

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA,
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA NOV/23

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pará
SEDOP - 10/2023 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
0,00%

Aditivo de Serviços - Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ESTRUTURAS DE MADEIRA	411.048,00	96,62%
2	LIMPEZA GERAL	13.959,00	3,22%

ANANINDEUA(PA), XX DE XXXXX DE 2025

Total sem BDI **330.066,49**
Total do BDI **94.940,51**
Total Geral **425.007,00**

Assinado de forma digital por ALUIZIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO:60217901204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=21119659000131, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSIRIUS, ou=RFB e-CPF A1, cn=ALUIZIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO:60217901204

ALUIZIO DE
AZEVEDO TEIXEIRA
FILHO:60217901204

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA
NOV/23

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pará
SEDOP - 10/2023 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
0,00%

Aditivo de Serviços - Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ESTRUTURAS DE MADEIRA					411.048,00	96,62 %
1.1	00000019	Próprio	Estaca em madeira, bitola 10 x 10 cm, inclusive cravação	M	950,00	28,42	36,61	34.779,69	4,05 %
1.2	00000020	Próprio	Esteio em madeira, bitola 13 x 13 cm, inclusive cravação	M	1.400,00	37,53	48,34	67.678,38	39,53 %
1.3	00000024	Próprio	Travessa (frechal) em madeira, bitola 6 x 12 cm	M	2.500,00	16,71	21,52	53.806,50	10,68 %
1.4	00000023	Próprio	Longarina (frechal) em madeira, bitola 6 x 12 cm	M	3.200,00	24,73	31,85	101.914,56	17,42 %
1.5	00000026	Próprio	Tábua de Pracuúba (assoalho) ou equivalente, bitola 2,5 x 15 cm	M	13.300,00	8,93	11,49	152.868,87	24,94 %
2			LIMPEZA GERAL					13.959,00	3,22 %
2.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	3.000,00	3,61	4,65	13.959,00	3,22 %

ANANINDEUA(PA), XX DE XXXXX DE 2025

Total sem BDI **330.066,49**
Total do BDI **94.940,51**
Total Geral **425.007,00**

Assinado de forma digital por ALUIZIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO:60217901204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=21119659000131, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSIRIUS, ou=RFB e-CPF A1, cn=ALUIZIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO:60217901204

ALUIZIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO:6021790120

4

Obra

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PASSARELAS EM
MADEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-
PA NOV/23**

Bancos

**SINAPI - 10/2023 - Pará
SEDOP - 10/2023 - Pará**

B.D.I.

28,82%

Aditivo de Serviços - Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
2	ESTRUTURAS DE MADEIRA	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		411.048,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00	68.508,00
3	LIMPEZA GERAL	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		13.959,00	2.326,50	2.326,50	2.326,50	2.326,50	2.326,50	2.326,50
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			70.834,50	70.834,50	70.834,50	70.834,50	70.834,50	70.834,50
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
Custo Acumulado			70.834,50	141.669,00	212.503,50	283.338,00	354.172,50	425.007,00

ANANINDEUA(PA), XX DE XXXXX DE 2025

Assinado de forma digital por ALUIZIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO:60217901204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=21119659000131, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSIRIUS, ou=RFB e-CPF A1, cn=ALUIZIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO:60217901204

**ALUIZIO DE
AZEVEDO TEIXEIRA
FILHO:60217901204**

Memória de Cálculo

ITEM	LOGRADOURO	LOCALIZAÇÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA	ESTACA	ESTEIO	TRAVESSA	LONGARINA	TÁBUA
	SEDE MUNICIPAL		M	M	M2	M	M	M	M	M
1	RUA AUGUSTO MONTENEGRO	SEDE MUNICIPAL	2,00	307,00	614,00	122,80	40,93	81,87	122,80	859,60
2	RUA MARIA JÚLIA	SEDE MUNICIPAL	2,00	420,00	840,00	168,00	56,00	112,00	168,00	1.176,00
3	RUA DUQUE DE CAXIAS	SEDE MUNICIPAL	2,00	200,00	400,00	80,00	46,00	50,00	80,00	500,00
4	RUA 21 DE ABRIL	SEDE MUNICIPAL	1,50	400,00	600,00	160,00	53,33	80,00	160,00	840,00
5	RUA DO HÉRMES	SEDE MUNICIPAL	1,50	52,00	78,00	20,80	6,93	10,40	20,80	109,20
6	RUA DO PAULINHO	SEDE MUNICIPAL	1,50	48,00	72,00	19,20	6,40	9,60	19,20	100,80
7	RUA TABELIÃO VALENTIM	SEDE MUNICIPAL	2,00	155,00	310,00	62,00	20,67	41,33	62,00	434,00
8	RUA FELIPE CRUZ	SEDE MUNICIPAL	1,50	450,00	675,00	180,00	60,00	90,00	180,00	945,00
9	RUA DO ABIL	SEDE MUNICIPAL	1,50	200,00	300,00	80,00	26,67	40,00	80,00	420,00
10	RUA RENATO BRABO (ESQUERDO)	SEDE MUNICIPAL	2,00	150,00	300,00	60,00	20,00	40,00	60,00	420,00
11	RUA RENATO BRABO (DIREITO)	SEDE MUNICIPAL	2,00	150,00	300,00	60,00	20,00	40,00	60,00	420,00
12	RUA CIRINO GOMES	SEDE MUNICIPAL	1,50	362,00	543,00	144,80	48,27	72,40	144,80	760,20
13	RUA FRUTUOSO DE JESUS(FINAL)	SEDE MUNICIPAL	1,20	100,00	120,00	40,00	13,33	16,00	40,00	168,00
14	RUA CAÍÇARA	SEDE MUNICIPAL	1,20	220,00	264,00	88,00	29,33	35,20	132,00	369,60
15	RUA GUARACY FRAZÃO	SEDE MUNICIPAL	1,50	150,00	225,00	60,00	20,00	30,00	90,00	315,00
16	RUA NOVA (COHAB)	SEDE MUNICIPAL	1,50	400,00	600,00	160,00	53,33	80,00	240,00	840,00
17	RUA 18 DE NOVEMBRO	SEDE MUNICIPAL	1,50	150,00	225,00	60,00	20,00	30,00	90,00	315,00
18	RUA CUSTÓDIO (FINAL)	SEDE MUNICIPAL	1,20	170,00	204,00	68,00	22,67	27,20	68,00	285,60
19	AVENIDA DAS ACACIAS	SEDE MUNICIPAL	1,20	300,00	360,00	120,00	40,00	48,00	180,00	504,00
ITEM	LOGRADOURO	LOCALIZAÇÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA	ESTACA	ESTEIO	TRAVESSA	LONGARINA	TÁBUA
	ZONA RURAL		M	M	M2	M	M	M	M	M
1	ILHA DO PAQUETÁ	VILA DO PAQUETÁ	1,50	200,00	300,00	0,00	1.066,67	600,00	600,00	2.100,00
2	RIO URUCUZAL	VILA SÃO JOÃO	2,00	600,00	1.200,00	150,00	80,00	160,00	360,00	1.680,00
3	RIO URUCUZAL	VILA MÁRIO CAMPOS	1,50	250,00	375,00	0,00	1.610,00	750,00	750,00	2.625,00
4	RIO URUCUZAL	VILA DANILO	1,50	200,00	300,00	0,00	1.276,66	600,00	600,00	2.100,00
5	RIO COROCA	VILA PASSARINHO	1,50	200,00	300,00	0,00	1.066,67	600,00	600,00	2.100,00
6	ILHA DO ACUTITUBA	VILA DO JUCA	1,50	150,00	200,00	0,00	800,00	450,00	450,00	1.400,00
7	RIO JURUAÇÚ	VILA JURUAÇÚ	1,50	250,00	375,00	0,00	1.610,00	750,00	750,00	2.625,00
8	ILHA SANTO ANTÔNIO	VILA DO JUNIOR MAROMA	2,00	200,00	400,00	0,00	1.028,01	800,00	605,00	2.800,00
9	ILHA DO PAULO	VILA DO GALILEU	1,50	250,00	375,00	0,00	1.610,00	750,00	750,00	2.625,00
10	RIO UMARITUBA	VILA DO PIO MELO	1,50	200,00	300,00	0,00	1.276,66	600,00	600,00	2.100,00
11	ILHA SANTO ANTÔNIO	VILA SANTO ANTÔNIO	2,00	200,00	400,00	0,00	1.028,01	800,00	605,00	2.800,00
12	ILHA DO TESO	VILA MEIRELES	1,50	250,00	375,00	0,00	1.020,00	750,00	750,00	2.625,00
TOTAL QUANTIDADES DE MATERIAL				7.334,00	11.930,00	1.903,60	14.076,53	8.544,00	9.417,60	37.364,70

ANANINDEUA(PA), XX DE XXXXX DE 2025